

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

รายละเอียดโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.

โครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กลอนซูปสตีคโค้งเคลือบฉนวนกันความร้อนหนา ๔ ม.ม.

รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉางกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่/๒๕๖๒

เมื่อ วันที่ ...๒...เดือน...มกราคม พ.ศ...๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้าง				-		-	-	
๑.๑	งานตีฝัງ	๑	งาน	๐	-	๑๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานรื้อถอน-ปลูกกลับพื้นบล็อคทางเท้าเดิม(ชุดหลุมฐานราก)	๑๑.๕๒๐	ตร.ม.	๒๕๐	๒,๘๘๐	๒๔๐	๒,๗๖๕	๕,๖๔๕.๘๐	
๑.๓	งานดินขุดหินผุลูกรัง และถมคืบ	๑๐.๔๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	-	๒๘๓	๒,๙๔๓	๒,๙๔๓.๒๐	
๑.๔	ทรายหยาบกันหลุม	๑.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๕๐	๙๑	๙๑	๗๔๑.๐๐	
๑.๕	คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๓.๑๐	ลบ.ม.	๑๖๔๑.๓๖	๕,๐๘๘	๔๙๘	๑,๕๕๔	๖,๖๓๒.๐๒	
๑.๖	ไม้แบบ ร้อยละ ๘๐	๓๐.๔๐	ลบ.พ.	๖๔๐.๒๒๕๖	๑๙,๔๖๓	๑๓๓	๔,๐๓๓	๒๓,๕๐๖.๐๖	
๑.๗	เหล็กเสริม SR๒๔ ขนาด ศ.ก.๖ ม.ม.	๓๓.๓๓	ก.ก.	๒๓.๐๗๒	๗๖๙	๔.๑๐	๑๓๗	๙๐๕.๖๔	
๑.๘	เหล็กเสริม SD๔๐ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๒๑๓.๓๑	ก.ก.	๒๑.๓๔๕	๔,๕๕๓	๓.๓๐	๗๐๔	๕,๒๕๗.๐๗	
๑.๙	ลวด	๗.๔๐	ก.ก.	๓๐	๒๒๒	๐	-	๒๒๑.๙๘	
						แผ่นที่ ๑ รวมยอดยกไป		๔๖,๘๕๑.๗๘	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓.ลงชื่อ.....กรรมการฯ