แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
						แผ่นที่ ๒ รวมยอดยกมา		๑๖๙,๕๓๐.๗๗	
๔	งานสี			-	-	-	-	-	
๔.๑	สีพลาสติก	๑๖.๖๔	ตร.ม.	๓๙.๓๙	๖๕๕	๓๐	๔๙๙	๑,๑๕๔.๗๐	
๔.๒	สีบรอนเก็บรอยเชื่อม	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๕๓	๔๔๕	๓๕	๓๕๐	๗๙๕.๒๙	
๕	งานไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
๕.๑	งานย้ายชุดโคมฟ้าสนาม	๓	ชุด	-	-	๑๑๕	๓๔๕	๓๔๕.๐๐	
๕.๒	งานติดตั้งชุดโคมไฟสนาม(เดิม)พร้อมงานฐาน ค.ส.ล.	๔	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	๑,๑๐๐	๔,๔๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	
๕.๓	สายVAF ขนาด ๒*๑.๕ /๑.๕ sqmm	๑๐๐	ม.	๓๒.๐๐	๓,๒๐๐	๑๔	๑,๔๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	
๕.๔	สายVAF ขนาด ๒ *๒.๕/๒.๕ sqmm	๒๕	ม.	๔๔.๐๐	๑,๑๐๐	๑๖	๔๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๕.๕	สายTHW-A ๒๕ sq.mm.	๕๐	ม.	๑๘.๐๐	๙๐๐	๒๕	๑,๒๕๐	๒,๑๕๐.๐๐	
๕.๖	ชุดรางหลอดไฟLED -ขนาด ๑*๓๖ watt	๔	ชุด	๓๘๐	๑,๕๒๐	๑๑๕	๔๖๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๕.๗	ตู้เบรคเกอร์ควบคุมสวิทซ์ไฟภายในมีปลั๊ก	๑	ตู้	๓,๒๕๐	๓,๒๕๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	
๕.๘	ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๒๐	ม.	๑๕.๐๐	๑,๘๐๐	๓๐	๓,๖๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๕.๙	ข้อต่อท่อร้อยละ๓๐ของอุปกรณ์				๕๔๐		-	๕๔๐.๐๐	
๕.๑๐	รางเดินท่อร้อยสายไฟ เหล็กตัวซีชุบซิงค์ขนาด ๓ "หนา๑.๕ มม.	๑๘	ก.ก.	๕๐.๕๕	๙๒๐	๑๒	๒๑๘	๑,๑๓๘.๓๕	
						รวมยอดค่าวัสดุและค่าแรง		๑๙๙,๗๘๔.๑๑	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓.ลงชื่อ.....กรรมการฯ