แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							รวมยอดยกมา	**๑๓๓,๙๔๗.๓๖**	
๓	**งานไฟฟ้าและอุปกรณ์**								
๒.๑	งานประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ A	๑	งาน(เหมา)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ตู้ควบคุมอัตโนมัติมีหลังคาคลุม พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
๒.๓	ถังน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุน้ำ ๓๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๘,๖๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	
๔	**งานประสานท่อประปาหน้าถัง**								
๔.๑	ประสานท่อเมนพีวีซีแข็งท่อประปา ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ ม.ศก.๒"	๖๐.๐๐	เมตร	๓๗.๕๐	๒,๒๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	
	(เชื่อมต่อท่อเมนเดิม)								
๔.๒	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ ๓๕ ของค่าวัสดุ				๗๘๗.๕๐		๐.๐๐	๗๘๗.๕๐	
๔.๓	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๕.๐๐	ตัว	๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
๔.๔	ประสานท่อดูด พีวีซี แข็งท่อประปาชั้น ๘.๕ ขนาด Ø๑ ๑/๔	๕๐	ม.	๑๘.๗๕	๙๓๗.๕๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๔๓๗.๕๐	
๔.๕	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ ๓๕ ของค่าวัสดุ				๓๒๘.๑๓		๐.๐๐	๓๒๘.๑๓	
								๐.๐๐	
๕	**งานเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒**	๗๘.๐๐	ม.	๑,๑๓๙.๖๖	๘๘,๘๙๓			๘๘,๘๙๓.๔๘	
	ขนาด ศ.ก. ๔ นิ้ว								
							รวมวัสดุและค่าแรงงาน	**๒๗๓,๓๙๓.๙๗**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ