

## รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคชาธาร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน..... ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าภาษีอากรอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ  
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆจำนวน ๒ งวดงาน ดังนี้

**งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ๓๕ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว้**

**เมื่อดำเนินการงานประกอบด้วย**

- ๑ ดินถม จำนวน ๑ รายการ
- ๒ บ่อบาดาลPVC.ขนาดdia๖นิ้วลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม.แบบ สบจ.๑๐-๐๐๗ พร้อมค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์  
คุณภาพน้ำดิบ
- ๓ ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ
- ๔ ท่อถังสูงเหล็กทรงรูปถ้วยเข็มแป้น ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.แบบ สบจ.๑๐-๐๐๗
- ๕ ถังกรองสนิมเหล็กขนาด๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ ถังแบบ สบจ.๑๐-๐๐๗
- ๖ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๐๗
- ๗ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒
- ๘ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง
- ๙ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ๖๕ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ต้องไม่เกินราคากลางที่ทางราชการประมาณการไว้**

**เมื่อดำเนินการงานประกอบด้วย**

- ๑ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว ๔,๔๕๐ ม
- ๒ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก
- ๓ รั้ว-ประตู
- ๔ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา
- ๖ ทำความสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ๗ ทำการทดสอบการสูบน้ำจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ ก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการ  
จ้าง

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธาน

( ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย )

(ลงชื่อ).....เจนนี.....กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา ฤทธิอา)

(ลงชื่อ).....ศิริวรรณ.....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ ขาตะกุล)