

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเขาระิมคูเหมืองท่าเคย หมู่ที่ ๒ ต.ท่าผา อ.ท่าผา จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ๑.งานก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด๐.๑๐*๐.๒๐ ม.ยาว ๕๙ เมตร

๒.งานก่อสร้างตาดคอนกรีต หน้า ๐.๐๗ เมตร กว้างรวม ๓.๒๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๑๘๘.๘๐ ตร.ม.

พร้อมเสริมทอกลมคอนกรีต มอก.ชั้น ๓ ขนาดØ ๑.๐๐ ม.จำนวน ๓ ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าผา กำหนด

๓.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าผา อ.ท่าผา จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดิน				-		-	-	
๑.๑	งานปรับพื้นที่และตมั่ง	๑	งาน	๑๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินถม(หินผุ)	๑๗๒.๕๘	ลบ.ม.หลวม	๙๖.๕๐	๑๖,๖๕๓	๙๙	๑๗,๐๘๕	๓๓,๗๓๘.๔๑	
๑.๓	ทรายหยาบปรับระดับ	๑๒.๕๔	ตร.ม.	๕๘๐.๐	๗,๒๗๒	๙๙	๑,๒๔๑	๘,๕๑๒.๙๖	
๑.๔	งานชุดหลุมร่องคาน(หินผุหรือลูกรัง)	๓.๑๔	ลบ.ม.			๒๘๓	๘๙๐	๘๘๙.๙๕	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีต								
๒.๑	คอนกรีตส่วนผสม ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๔๐	ลบ.ม.	๑,๖๒๒.๕๑	๒๓,๓๕๘	๔๓๖	๖,๒๗๗	๒๙,๖๓๕.๓๗	
๒.๒	ไม้แบบ ร้อยละ๘๐	๕๔.๒๒	ลบ.ฟ.	๕๘๙.๙	๓๑,๙๘๓	๑๓๓	๗,๒๑๑	๓๙,๑๙๔.๕๕	
๒.๓	เหล็กแกน DB ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๑๗๑.๔๘	ก.ก.	๒๐.๕	๓,๕๑๕	๓.๓	๕๖๖	๔,๐๘๑.๑๓	
๒.๔	เหล็กSR๒๔ ขนาด ศ.ก.๖ ม.ม.	๑๖๕.๗๔	ก.ก.	๑๘.๔	๓,๐๕๐	๔.๑	๖๘๐	๓,๗๒๙.๒๓	
๒.๕	ลวด	๑๐.๑๒	ก.ก.	๒๙.๐	๒๙๓	๐	-	๒๙๓.๓๘	
๒.๖	เหล็ก wire mesh ขนาด ๓.๔ ม.ม. @ ๐.๒๐ * ๐.๒๐ #	๑๘๘.๘๐	ตร.ม	๒๘.๐	๕,๒๘๖	๕.๐๐	๙๔๔	๖,๒๓๐.๔๐	
๒.๗	งานแต่งผิวขัดหยาบคอนกรีต	๑๗๗.๐๐	ตร.ม	๐.๐	-	๓๐.๐๐	๕,๓๑๐	๕,๓๑๐.๐๐	
๒.๘	เสริมทอกลมคอนกรีต มอก.ชั้น๓	๓.๐๐	ท่อน	๒๕๓๐.๑	๗,๕๙๐			๗,๕๙๐.๑๕	
	ขนาดØ ๑.๐๐ ม.								
						รวมยอดค่าวัสดุและค่าแรง		๑๔๑,๒๐๔.๕๔	
๑..	ลงชื่อ.....	กรรมการฯ	๒..	ลงชื่อ.....	กรรมการฯ	๓..	ลงชื่อ.....	กรรมการฯ	