

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมสร้างหรือผิวถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม และบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	756.00	13.79	10,425.24		
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	109.41	-		
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-		
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-		
5	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-		
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-		
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-		
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-		
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.80	763.69	28,867.48		
10	ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	756.00	368.04	278,238.24		
11	Expansion Joint	ม.	12.00	146.91	1,762.92		
12	Contraction Joint	ม.	60.00	93.02	5,581.20		
13	Longitudinal Joint	ม.	189.00	55.24	10,440.36		
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	37.80	443.34	16,758.25		
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-		
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-		
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-		
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-		
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					352,073.69		

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 352,073.69
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

2.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

3.ลงชื่อ.....กรรมการฯ