

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

สวนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับด้วยหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านนายเจริญช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑๖๕ เมตร

รายละเอียดงาน ๑.งานบุกเบิกปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม.

๒. งานลงหินผุหรือลูกรัง ปรับพื้นชั้นทางเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๗๕ ซม. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐ ม.

๓. งานลงหินผุหรือลูกรัง ชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ซม. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม.

๔. งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ม.*๑.๐๐ม จำนวน ๗ ท่อน พร้อมกลบฝัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองขุด ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่๒๘...เดือน กุมภาพันธ์ .พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานพื้นทาง								
๑.๑	งานบุกเบิกกวาดเกลี่ยชั้นพื้นทาง	๗๐๙.๕๐	ตร.ม.	-	-	๓.๕๔	๒,๕๑๒	๒,๕๑๑.๖๓	
๑.๒	งานหินผุปรับพื้นทางเดิม	๙๖.๗๕	ลบ.ม.แน่น	๒๑๘.๖๗	๒๑,๑๕๖.๗๑	-	-	๒๑,๑๕๖.๗๑	
๒	งานผิวจราจรลูกรัง(หินผุ)								
๒.๑	งานลูกรัง(หินผุเกลี่ยเรียบ)	๑๗๗.๓๘	ลบ.ม.แน่น	๒๑๘.๖๗	๓๘,๗๘๗.๓๐	-	-	๓๘,๗๘๗.๓๐	
๓	งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต								
๓.๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ม.*๑.๐๐ม.	๗.๐๐	ท่อน	๖๓๓.๐๐	๔,๔๓๑	๓๔๕.๐๐	๒,๔๑๕	๖,๘๔๖	
สรุป								๖๙,๓๐๑.๖๔	

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ