

ประมาณราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายบ้านนายมนัส

รายละเอียดงาน ผิวจราจร ค.ส.ส.หนา ๑๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๐๐ ม. โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ ...๕...เดือน พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชั้นพื้นทางเดิม								
๑.๑	งานขุดหรือโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๗๔	๑๖,๑๑๐	๑๖,๑๑๐	
	บดทับ								
๒	งานชั้นผิวจราจร								
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป (ST ๒๔๐)	๑๘๐.๓๖	ลบ.ม.	๑,๙๑๕.๐๐	๓๔๕,๓๘๙	-	-	๓๔๕,๓๘๙	
๒.๒	ค่าแรงปูคอนกรีต	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๒	๑๔,๔๒๔	๑๔,๔๒๔	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐	๓๓,๐๐๐	๙๙.๐๐	๕,๙๔๐	๓๘,๙๔๐	
๒.๔	WIRE MESH Ø๔ ม.ม. @ ๐.๒๐#	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๕	๒๗,๐๐๐	๕.๐๐	๖,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
๒.๕	เหล็กเสริม								
	- ค่าแรงเหล็กเสริม	๑.๐๗๑	ตัน	-	-	๓,๔๐๑	๓,๖๔๒	๓,๖๔๒	
	- SD.๓๐ ขนาด ๑๖ มม.	๐.๔๗๔	ตัน	๒๐,๔๐๐	๙,๖๗๐	-	-	๙,๖๗๐	
	- SR.๒๔ ขนาด ๑๙ มม.	๐.๕๙๗	ตัน	๒๐,๔๐๐	๑๒,๑๗๔	-	-	๑๒,๑๗๔	
๒.๖	งานไม้แบบ	๘๒.๐๘	ลบ.ฟ.	๑๔๘	๑๒,๑๔๘	-	-	๑๒,๑๔๘	
๒.๘	-ค่าแรง ไม้แบบ	๖๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๑๒,๓๖๐	๑๒,๓๖๐	
๒.๙	ยางมะตอยอุดรอยต่อ	๘๔.๐๐	ลิตร	๒๘.๐	๒,๓๕๒	-	-	๒,๓๕๒	
๒.๑๐	ค่าแรงยางมะตอยอุดรอยต่อ	๔๒๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๔.๑๐	๕,๙๒๒	๕,๙๒๒	
๒.๑๑	ค้ำบ่มผิวคอนกรีต	๑,๒๐๐	ตร.ม.	๓	๓,๖๐๐	๕.๐๐	๖,๐๐๐	๙,๖๐๐	
๓	งานโหล่ผิวจราจร								
๓.๑	หินผุหรือลูกรัง	๖๗.๒๘	ลบ.ม.	๑๗๓.๙๔	๑๑,๗๐๒	๙๙.๐๐	๖,๖๖๐	๑๘,๓๖๒	
สรุป				รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)				๕๓๔,๐๙๒.๑๕	

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ